

LISTA DE ERROS

Obra: "Reabilitação da Rede de Águas do Concelho das Velas/Furo/Reservatórios,
Estações Elevatórias/Nascentes, Ilha de São Jorge"

Dono de Obra: Município das Velas

Local:

Ref: PO.0525.15

ERROS						
Artigo	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	Quantidades Previstas	Quantidades Medidas	Diferença	Observações
B1 B1.5.3.4	EQUIPAMENTO Cabos BT unipolares com isolamento seco 0.6/1 kV de alumínio, de 2x380 mm ² para cada fase e de 1x380 mm ² para o neutro e restantes características segundo a especificação	un	1,00			erro, deveria a quantidade em ml

LISTA DE OMISSÕESObra: "Reabilitação da Rede de Águas do Concelho das Velas/Furo/Reservatórios,
Estações Elevatórias/Nascentes, Ilha de São Jorge"

Dono de Obra: Município das Velas

Local:

Ref: PO.0525.15

OMISSÕES						
Artigo	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	Quantidades Previstas	Quantidades Medidas	Diferença	Observações
B1	EQUIPAMENTO					
B1.1	Fornecimento e montagem de um grupo composto por motor e bomba MCA-5, incluindo todos os acessórios.	un	2,00			Estão omissas as características
B1.2	Fornecimento e montagem de um grupo composto por motor e bomba MCH47.	un	5,00			Estão omissas as características
B1.3	Fornecimento e montagem de bomba FLOWSERVE 100fp3.	un	1,00			Estão omissas as características
B1.4	Fornecimento e montagem de válvula eléctrica Ø3".	un	2,00			Estão omissas as características
B1.5	Fornecimento e montagem de PT de 160 KVA.					Estão omissas as características e
B2	CONSTRUÇÃO CIVIL					
B2.17	Execução de muro de suporte em betão C25/30 com 0,25 m de espessura e altura de 2 metros, incluindo fundação.	ml	6,00			Estão omissas de elementos de desenhados pormenor de capeamento e fundações